

「ふくい桜マラソン2024」仮設トイレ設置等業務仕様書

1 委託業務名称

「ふくい桜マラソン2024」仮設トイレ設置等業務

2 ふくい桜マラソン大会概要

開催日時：2024年(令和6年)3月31日(日) 雨天決行

■マラソン/ハ°アッレマラソン 8:30 第1 ウェーブスタート

8:40 第2 ウェーブスタート

■5km 9:10 スタート

■1.5km 9:30 スタート

定員：計 15,000 人 (マラソン/ハ°アッレマラソン 13,200 人、5km1,300 人、1.5km500 人)

コース (マラソン/ハ°アッレマラソン)：

【スタート】福井駅前・大名町交差点→さくら通り→松本通り→新九頭竜橋→フェニックス通り→丸岡城→【ハ°アッレマラソン中継点】森田駅付近→九頭竜川堤防→高屋橋→明治橋→日光橋→狐川堤防→9.98 スタジアム→明治橋通り(足羽山)→足羽川堤防→【フィニッシュ】片町入口交差点付近

ボランティア等運営スタッフ数：約 5,000 人

3 委託業務内容

(ア) 仮設トイレの設置等に関する業務一式

別途定める「ふくい桜マラソン2024仮設トイレ等設置一覧表」および「ふくい桜マラソン仮設トイレ等設置箇所図面」に基づき仮設トイレ等の搬入、設置および撤去を行うこと。また、給水およびし尿汲取り、運搬ならびに処理についても、本委託業務に含むものとする。

(イ) し尿汲取り量記録

(ウ) 委託者が別に用意する「協賛社露出物」の仮設トイレへの貼付

(エ) その他、仮設トイレ設置等に関し必要な業務

4 特記事項

(ア) 令和6年3月30日(土)までに仮設トイレの設置等を完了させること。
なお、設置の際は転倒防止措置を講ずること。

(イ) 「ふくい桜マラソン2024仮設トイレ設置一覧表」に基づき、仮設トイレ等については、令和6年3月31日(日)までに撤去を完了させること。

(ウ) 仮設トイレおよび仮設洗面台の設置および撤去については、3月28日

から同月30日までの間および3月31日から4月3日までの間、委託者が別に指定する場所に仮置きすることができるものとする。

- (エ) 仮設トイレ等が設置できるように予定地の状態を整え、設置前の状況を写真等で記録すること。
- (オ) 仮設トイレ等の設置時に給水を済ませ、すぐに使用できるように準備すること。なお、給水に必要な水については、委託者が別に指定する水源を使用することができるものとする。
- (カ) 「ふくい桜マラソン2024仮設トイレ等設置一覧表」に基づき、使用対象者（男、女、共有等）の表示を施すこと。（スタート・フィニッシュエリア）
- (キ) 必要な消耗品（トイレットペーパー：小便器を除く仮設トイレ1基につき、3個）を調達し設置すること。また、スタート・フィニッシュエリア、コース上ともに予備のトイレットペーパーを設置すること。
- (ク) 小便器を除く仮設トイレには、サニタリーボックス（各1個）を設置すること。サニタリーボックスの中身が見えない袋を用いること。
- (ケ) 仮設トイレスタッフが用いるビニール手袋をスタートエリアおよびコース上の各箇所につき1箱を用意すること。なお、設置時に一番右側のトイレ内に入れておくものとする。
- (コ) 仮設トイレが詰まり等で使用不可となった場合、「使用禁止」等のテープを貼り、一目で分かるよう粘着テープ等を用意すること。
- (サ) 仮設トイレ等の水が不足した場合に対応できるよう、予備ポリタンク等を設置すること。また、容易に給水出来るよう作業方法を示した「給水ガイド」を作成し、別途電子ファイルにて提出すること。
- (シ) 仮設トイレの設置後には、大会当日まで使用されないよう扉をロープ等により固定しておくこと。
- (ス) 仮設トイレの不具合等に対応するため、大会当日には以下の場所・時間帯に1名以上のスタッフを配置すること。
スタート・フィニッシュエリア（福井市中央公園） 7:00～16:00
- (セ) 仮設トイレ等の撤去時には、適宜清掃を行うなど、清潔の保持に留意すること。
- (ソ) 全体工程等必要な事項を記した計画書を提出すること。計画書の作成にあたり、委託者と設置場所について現場視察を実施すること。
- (タ) 大会終了後、仮設トイレ等の設置後および撤去後の写真を添付した報告書を、別途電子ファイルおよび紙媒体にて提出すること。
- (チ) 作業実施において、設置場所への汚損、損傷等があった場合は、受託者の責において処置し、委託者へ報告すること。

5 仕様について

区分	和式便器
仕様	・簡易水栓（汲み取り式） ・ポンプ式 ・完全個室型
用途	大小兼用
ポンプ排出量※	180cc
水タンク容量※	50L
便タンク容量※	340L
その他	水の補給が容易に行える構造であること。

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	小便器
仕様	汲取ストール小便（便槽付）
用途	男性専用小使用
便タンク容量※	
その他	

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

区分	仮設洗面台（手洗いユニット）
仕様	貯留式
給水（清水）タンク容量※	80L
排水タンク容量※	220L
その他	

※の内容については、目安であるので、この数値でなくとも構わないが、同程度の能力を有するものであること。

仮設トイレ等必要数	・仮設トイレ415基 （和式便器335基、小便器80基） ・仮設洗面台13台
-----------	--

6 本契約にかかる費用について

- (ア) 契約日から仮設トイレ等を搬入するまでの期間は準備期間とする。受託者の責任と負担により行うものとし、これにかかるレンタル料は一切発生しないものとする。
- (イ) し尿汲み取りに係る経費は、大会終了後、受託者がし尿汲取り業者へ支払うこととする。業務の遂行に関しては、関係法令等を遵守すること。

7 留意事項等

- (ア) 指示系統が明確であり、緊急の事態等に素早い対応ができる体制をすること。
- (イ) 業務の遂行に当たっては、安全管理を徹底し、事故防止に努めること。また、委託者と綿密な情報交換を行うとともに、委託者の指示に従うこと。
- (ウ) 業務実施中、設営に関する苦情等の事案が発生した場合は適切に対応すること。また、対応が困難な場合は、速やかに委託者に報告し、対応方針等の指示を受け対応すること。
- (エ) 本業務は本仕様に基づき実施することを基本とするが、本仕様に定めのない事項または同内容を変更して実施する場合は、委託者と協議のうえ実施すること。特に別紙「ふくい桜マラソン2024仮設トイレ等設置一覧表」から設置台数の増減や設置場所の変更に、適宜応じること。

8 その他

- (ア) 設置場所の使用許可等の申請に関しては委託者が行う。
- (イ) 上記委託業務の実施にあたっては、ふくい桜マラソン実行委員会事務局の指示に従うこと。

ふくい桜マラソン2024 仮設トイレ等設置一覧

スタート/フィニッシュ会場

No.	設置場所	設置基数	便器(和式)			設置可能期日			撤去可能期日	交通規制解除時刻	備考	コーン(個)	コーンバー(本)
			兼用	男性小便	女性専用	3/28(木)	3/29(金)	3/30(土)	3/31(日)				
1	大原学園東側駐車場	40	20	10	10		○	○	●	10:00~	手洗いユニット3台	40	40
2	JA福井県農業会館駐車場	40	25	15	-				●	10:00~	手洗いユニット2台	40	40
3	福井県庁前広場	20	15	5	-				●	10:00~	手洗いユニット1台	24	24
4	福井市中央公園北西側	30	-	-	30	○	○	○	●	17:00~	手洗いユニット2台	60	60
5	福井市中央公園中央北側	60	60	-	-	○	○	○	●	17:00~	手洗いユニット1台		
6	福井市中央公園北東側	50	-	50	-	○	○	○	●	17:00~	手洗いユニット2台		
小計		240	120	80	40								

マラソンコース上

No.	設置場所	距離(km)	区間距離(km)	設置基数	便器	設置可能期日			撤去可能期日	交通規制解除時刻	備考	コーン(個)	コーンバー(本)
						3/28(木)	3/29(金)	3/30(土)	3/31(日)				
1	福井地方裁判所敷地内	1.3		10	和式			○	●	10:00~		10	5
2	順化公民館駐車場	1.7	0.4	10	和式			○	●	10:10~		17	9
3	福井県国際交流会館	2.2	0.5	20	和式		○	○	●			17	7
4	喜多川飯金工業	4.6	2.4	10	和式			○	●			24	21
5	サブリ	5.4	0.8	8	和式			○	●	10:40~		0	0
6	YKK AP南側市道	6.9	1.5	8	和式		○	○	●			0	0
7	上野本町交差点	8.5	1.6	8	和式			○	●			0	0
8	竹野建設	9.8	1.3	5	和式			○	●	11:50~		0	0
9	松岡清運輸	12.4	2.6	5	和式			○	●			0	0
10	坂井市役所丸岡支所/高松コミセン	15.4	3.0	10	和式		○	○	●		手洗いユニット1台	0	0
11	福井信用金庫横地支店	18.3	2.9	7	和式			○	●	12:25~		0	0
12	森田中学校	20.0	1.7	10	和式		○	○	●			0	0
13	福井北商工会	21.4	1.4	6	和式			○	●			0	0
14	川端製紙㈱	23.2	1.8	6	和式			○	●	13:00~		0	0
15	えちてつ中角駅前駐車場	24.2	1.0	6	和式			○	●			0	0
16	高屋橋北詰	26.1	1.9	4	和式		○	○	●			0	0
17	高屋橋南	27.0	0.9	2	和式			○	●	13:55~		0	0
18	福井県立武道館駐車場	29.5	2.5	10	和式		○	○	●		手洗いユニット1台	15	14
19	廣部院前交差点	31.6	2.1	4	和式			○	●			0	0
20	日光橋南側	33.5	1.9	4	和式			○	●	14:40~		0	0
21	社北小学校	36.0	2.5	4	和式		○	○	●			3	0
22	福井運動公園第4駐車場	37.1	1.1	4	和式	○	○	○	●			0	0
23	社中学校	39.1	2.0	5	和式		○	○	●	15:45~		0	0
24	福井競輪駐車場	40.4	1.3	3	和式		○	○	●			0	0
小計				169	(No.17「高屋橋南」のトイレ2基はスタッフ用トイレとして運用予定)								

シャトルバス乗降場

No.	設置場所	設置基数	便器	設置可能期日		撤去可能期日	備考
				3/28(木)	3/29(金)	3/30(土)	
1	福井県立大学永平寺キャンパス	6	和式		○	○	●
小計		6					

仮設トイレ合計 415

仮設トイレ・備品等数量

No.	品名	仕様	数量	単位	備考
1	仮設トイレ	和式	415	基	・スタートエリア ・コース上
		小便器	80	基	
2	手洗いユニット		13	台	・スタートエリア11台 ・コース拠点2台
3	カラーコーン※		250	個	
4	コーンウエイト※		250	個	
5	コーンバー※		250	個	
6	ゴムマット		1	式	
7	消耗品※	①ビニール手袋	30	箱	各所に1箱
		②サニタリーボックス	1	式	和式トイレに1個
		③トイレトーパーバー	1,005	個	和式トイレに各3個予備
		④粘着テープ	1	式	各所に1個/使用禁止
8	協賛露出物貼付		415	基	
9	諸経費		1	式	

※ 表示されている数量は目安であり、今後変更あり。
 ※1 仮設トイレや手洗いユニット、その他備品については福井県運動公園第4駐車場に仮置する。
 ※2 (仮置き日)3月28日・29日および3月31日(4月1日)大会当日の撤去に関する仮置き期は以下のとおり。
 ①福井競輪代官用地(福井市みのり3丁目地保)②五号公園(福井市上野本町1丁目地保)